

eurotech

DALLAGES INDUSTRIELS

Pascal MARCHAND

570 Route d'Eawy
76850 Beaumont le Hareng
Tel : 02.35.33.91.31
Fax : 02.35.33.91.32
Portable : 06.85.39.23.19
pascal.marchand28@wanadoo.fr

GAEC BARDIN

Mr BARDIN
280 Rue de la Porte Verte
76540 LIMPIVILLE

GAEC BARDIN

Société civile au capital de 189 100 €
280, Rue de la porte verte
76540 LIMPIVILLE
Tél. : 02 35 29 82 75
Siron 378 509 459 rcs Le Havre
TVA FR 23 378 509 459

06.60.67.88.98

familiebardin@laposte.net

Le 07/05/2019

Bon pour commande

D Bardin

Monsieur,

Pour faire suite à votre consultation, nous vous prions de trouver ci-après notre devis N°2 pour le projet ci-dessous, conformément au DTU 13.3

DEVIS N°2:

LIMPIVILLE

Superficie : 1760 m²

**DALLAGE BATIMENT
POULE PONDEUSE**

IMPORTANT :

* La fissuration du béton, armé ou non, étant un phénomène inhérent à la nature du matériau, le DTU (NF P-11-213) vise à limiter la densité et l'ouverture des fissures, sans prétendre éviter leur formation.

EUROTECH France SAS anciennement EUROMAT FRANCE au capital de 500.000 €

Siège social : 7-9 Rue Belhomme – 75018 PARIS R.C.S. PARIS B 302 472 881

Titulaire d'un contrat d'assurances Réalisateur d'Ouvrages de Construction n° 48363944 RC & Décennale

et ALLIANZ IARD 87 rue de Richelieu 75002 PARIS. Territorialité RC : monde entier sauf USA & CANADA

pour des activités ponctuelles et limitées dans le temps. Territorialité Décennale : METROPOLE & DOM



MEMBRE

Tous les ouvrages tels que dalle portée, radier, plancher sur bacs collaborant ou alvéolaires, chapes adhérents présenteront inévitablement des fissures.

Dallage calculé et dimensionné par vos soins :

13 cm de Béton C 25/30 XF1 + Treillis Soudé ST 15 C



La plate-forme étant réglée et compactée à moins 13 cm du niveau fini à ± 1 cm et couche uniforme de sol ES de 50 MPA minimum.

1. DALLAGE: 1760 m² :

- Contrôle altimétrique de la plateforme
- Fourniture et mise en place d'un film polyéthylène type 150 ou humidification de la plateforme
- Renfort d'acier aux points singuliers (poteaux, regards, angles saillants etc.)
- Fourniture et mise en place de treillis soudé ST 15 C
- Fourniture et mise en place de Techjont AS en arrêt de coulage
- Fourniture et mise en œuvre de 13 cm de béton C 25/30 XF1 au camion
- Talochage du béton frais
- Finition lissée
- Planéité conforme au DTU 13.3
- Pulvérisation du produit de cure
- Sciage des joints de retrait

Prix : 22.50€ le m² HT X 1760 m² = 39600€

➤ Plus-value pour béton complémentaire: 115 € le m³ HT.

PRIX VALABLE POUR UNE EXECUTION EN FEVRIER 2020.

Ces prix sont établis pour une exécution en **2 interventions**, selon une programmation d'exécution de cet ouvrage d'au moins 15 jours à l'avance.

Conformément à votre demande les joints ne seront pas remplis.

Nous tenons à vous remercier pour votre consultation.

Pour exécution des travaux, merci de bien vouloir nous retourner, ce devis signé avec mention manuscrite « BON POUR COMMANDE » accompagné d'un chèque d'acompte de 30%.

Bon pour commande
25/6/19
DBardin

Pascal MARCHAND

Règlement à Réception de facture

GAEC BARDIN
Société civile au capital de 188 100 €
280, Rue de la porte verte
76540 LIMPVILLE
Tél. : 02 35 29 82 75
Siren 378 509 459 rcs Le Havre
TVA FR 23 378 509 459

EUROTECH France SAS anciennement EUROMAT FRANCE au capital de 500.000 €
Siège social : 7-9 Rue Belhomme – 75018 PARIS R.C.S. PARIS B 302 472 881



Titulaire d'un contrat d'assurances Réalisateur d'Ouvrages de Construction n° 48363944 RC & Décennale
ALLIANZ IARD 87 rue de Richelieu 75002 PARIS. Territorialité RC : monde entier sauf USA & CANADA
pour des activités ponctuelles et limitées dans le temps. Territorialité Décennale : METROPOLE & DOM

MEMBRE